

Министерство путей сообщения СССР
ГИПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ

Март 1978г. Шифр СМК-17 № 1247/88 Составил Ю.Ф.Смаль

УКАЗАНИЯ

по проектированию устройств автоматики, телемеханики и связи
на железнодорожном транспорте

Об изменении условий
установки предохранителей
в контрольных цепях стрелок
со стрелочными пусковыми блоками.

Существующими указаниями по внутрипостовым кабельным сетям устройств электрической централизации предусматривается установка в контрольной цепи стрелок одного предохранителя ПхЮ на 10 стрелочных коммутаторов. Это вызывает в ряде случаев перегорание предохранителей при номинальной нагрузке.

Для исключения этого недостатка впредь при проектировании следует устанавливать предохранитель ПхЮ 0,5А при блоках ПС-220м и 1А при блоках ПС-110м на восемь и менее стрелочных коммутаторов. ✓

Главный инженер

Данилов Н.Г. Капитоненко

ПОТРИПАРТ / ИННОПОРТ / СИММЕТРИЧНЫЕ, З.Н., 63648 — 12/2, М-14652, 18/12-28

